

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ✓

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินห้วยละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนกักตังต่าง
 ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างผนังกันดินห้วยละเวีย
 จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนกักตังต่าง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม.
 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองประโคนชัย / เทศบาลเมืองประโคนชัย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,651,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผนังกันดินสไลด์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,650,999.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราโมทย์ ยันตะบุษย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุขชัย รุจิโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน(ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน)

7.3 สุรพงษ์ สมภาค กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ปราโมทย์ ยันตะบุษย์

18 ธันวาคม 2568 15:14:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปร.ภาวตราค่าจ้างก่อสร้างการก่อสร้างผนังกันดินหน่วยละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนกักต้งราง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ประเภทที่ จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนกักต้งราง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ABCD

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองประโคนชัย / เทศบาลเมืองประโคนชัย

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,263,971.76	1.3062	1,650,999.91	
รวมค่าก่อสร้าง				1,650,999.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,650,999.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินห้วยละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงห้วยละเวียถนนกักต้งตรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างผนังกันดินห้วยละเวีย

แบบเลขที่

จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงห้วยละเวียถนนกักต้งตรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ABCD

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองประโคนชัย / เทศบาลเมืองประโคนชัย

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคาตกลง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินลงทุนหาย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,650,999.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,650,999.91

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราโมทย์ ยืนตะบุชัย

18 ธันวาคม 2568 15:15:45

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกั้นดินห้วยละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงทอหลอดเหลี่ยมถนนกั้นที่ตั้งตรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยประจวบคณาจักรอัสสัมชัญ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินห้วยละเวีย

แบบเลขที่ จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงทอหลอดเหลี่ยมถนนกั้นที่ตั้งตรง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองประโคนชัย / เทศบาลเมืองประโคนชัย

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่


(ปราโมทย์ ยันตะบุชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง


(สุขชัย รุจิโรจน์)

กรรมการกำหนดราคาากลาง


(สุรพงษ์ สมภัก)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างแห่งกันตนาช่วยเหลือผู้พิการจากสหภาพฯจนถึงตลอดเพื่อผู้พิการที่ต่าง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๕ ม.
 สถานที่ยกก่อสร้าง _____ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแห่งกันตนาช่วยเหลือผู้พิการจากสหภาพฯมายังจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอ _____ ประโคนชัย จังหวัด _____ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ _____ ABCD
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลเมืองประโคนชัย เทศบาลเมืองประโคนชัย
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ _____ มีจำนวน _____ 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง _____ เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,650,999.91 บาท	1,650,999.91	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	1,650,999.91	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากสะพานข้ามห้วยละเวีย ถึงท่อลอดเหล็กมณฑนภักดีต่าง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙

ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างผนังกันดินช่วยเหลือผู้

สถานที่ก่อสร้าง จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหล็กมณฑนภักดีต่าง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ม. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ABCD

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองประโคนชัย เทศบาลเมืองประโคนชัย

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ปราจันตย์ ชาญตะบุษย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุขชัย รุจิโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรพงษ์ สมภาค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างนั่งกั้นคันท้ายละเวีย จากสะพานข้ามห้วยละเวียถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนกักต้งาง ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๙ เมตร ก่อสร้าง ตำบล ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประติมากรรม (e-bid system) / โครงการก่อสร้างนั่งกั้นคันท้ายละเวียแบบลชท ABCD

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองประโคนชัย / เทศบาลเมืองประโคนชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,195,311.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					28,660.00	
3	อื่นๆ		รวม					40,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,263,971.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,263,971.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปราโมทย์ ยันตะบุชัย
18 ธันวาคม 2568 15:15:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินทั่วไป ปริมาณงานเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. (เผื่อ 30%) - งานเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 ม. (รวมค่าตัดหัวเสาเข็ม) - งานทรายรองใต้ฐานราก - งานคอนกรีตหยาบ - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 6 มม. หน้าก 0.222 กก./ม. - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 9 มม. หน้าก 0.499 กก./ม. - งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 ขนาด 12 มม. หน้าก 0.888 กก./ม. - ถวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	130,000 128,000 14,000 14,000 14,000 250,000 400,000 8,750,000 235,000	ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. กก.	0.00 650.00 611.34 1,850.00 24.00 24.00 23.30 50.00	0.00 83,200.00 8,558.76 25,900.00 6,000.00 9,600.00 203,875.00 11,750.00	121.00 135.00 121.00 427.00 4.90 4.90 3.90 0.00	15,730.00 17,280.00 1,694.00 5,978.00 1,225.00 1,960.00 34,125.00 0.00	15,730.00 100,480.00 10,252.76 31,878.00 7,225.00 11,560.00 238,000.00 11,750.00	

ปราโมทย์ ยันตะบุชัย

18 ธันวาคม 2568 15:15:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc./280 Ksc. (Gy./Cu.) ที่อายุ 28 วัน	100.000	ลบ.ม.	2,300.00	230,000.00	421.00	42,100.00	272,100.00	
	- งานฉาบแบบทั่วไป อาคารชั้นเดียว (ไซ้ 80%)	180.000	ลบ.พ.	500.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- งานฉาบคร่าว ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว (ไซ้ 30%)	60.000	ลบ.พ.	500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานไม้ยัดค้ำยัน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3.00 * 3.50 ม.	1,300.000	ต้น	35.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป (จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.)	420.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	68,460.00	68,460.00	
	- ตะปูหัวกลมแบน ขนาด 3 นิ้ว x 10	100.000	กก.	50.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานเสาเข็ม คอ. รูปตัวโอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 2.30 ม. (รวมค่าติดตั้ง)	64.000	ต้น	400.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	- งานแผ่นรับน้ำหนักคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.25 x 2.90 ม.	366.000	ตร.ม.	400.00	146,400.00	26.00	9,516.00	155,916.00	

ปราโมทย์ ยันตะบุชัย

18 ธันวาคม 2568 15:15:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานแผ่นเพท ขนาด 75 x 75 x 6 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	64.000	แผ่น	75.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- งานทอเหล็กกลม ผิวดำ ขนาด 1 1/2" x 2.3 มม. (48.60) น้ำหนัก 2.63 กก./ม.	1,540.000	กก.	26.00	40,040.00	12.00	18,480.00	58,520.00	
	- งานทอเหล็กกลม ผิวดำ ขนาด 2" x 3.2 มม. (60.50) น้ำหนัก 4.52 กก./ม.	330.000	กก.	26.00	8,580.00	12.00	3,960.00	12,540.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,544.64	974,803.76	1,451.70	220,508.00	1,195,311.76	
งานสถาปัตยกรรม									
	- งานสีกันน้ำตามตงสีวอลนัทสีคานทับหลัง	120.000	ตร.ม.	35.00	4,200.00	31.00	3,720.00	7,920.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก ทาภายนอก (ทารองพื้น 1 เที่ยว - สีทับหน้า 2 เที่ยว)	120.000	ตร.ม.	47.00	5,640.00	35.00	4,200.00	9,840.00	
	- งานทาสีน้ำกันรั่วไป (สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีขี้มันทับหน้า 2 เที่ยว)	100.000	ตร.ม.	70.00	7,000.00	39.00	3,900.00	10,900.00	

ปราโมทย์ ยันตะบุชัย

18 ธันวาคม 2568 15:15:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน้า 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	152.00	16,840.00	105.00	11,820.00	28,660.00	
3	อื่นๆ								
	- งานเคลียร์พื้นที่	1,000	เหมาจ่าย	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานวางผังบริเวณ	1,000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									
									1,263,971.76

ปราโมทย์ อัมตะบุษย์

18 ธันวาคม 2568 15:15:06