

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด (หมู่บ้านหนองกก) ชุมชนวัดโคก หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองประโคนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด (หมู่บ้านหนองกก) ชุมชนวัดโคก หมู่ที่ ๕ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๗ เมตร (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๗๕,๖๓๗.๘๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปราโมทย์ ยันตะบุชัย	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสุภา โยธานันท์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวทิพย์รัตน์ บุตดารัมย์	กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. หมู่ที่ 5 (หมู่บ้านหนองกก) ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สถานที่ ชุมชนวัดโค่น หมู่ที่ 5 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ประเภทงาน งานอาคาร ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาวรวม 247.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองประโคนชัย

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 42.00-42.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	495,917.35	1.3624	675,637.80	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			675,637.80	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			675,637.80	
	(หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภา โยธานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทิพย์รัตน์ บุตดารัมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. หมู่ที่ 5 (หมู่บ้านหนองกก) ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สถานที่ ชุมชนวัดโคก หมู่ที่ 5 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ประเภทงาน งานอาคาร ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาวรวม 247.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองประโคนชัย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม								
	1.1 รื้อถนน ค.ส.ล.หนา 0.30 เมตร	ตร.ม.	148.20			120.00	17,784.00	17,784.00	
	1.2 งานดินซุด	ลบ.ม.	62.00		-	18.69	1,158.8	1,158.78	
	1.3 งานรื้อวางระบายน้ำเดิม(ขนออก)	เมตร	247.00			205.00	50,635.0	50,635.00	
2	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิด-ปิด								
	2.1 เหล็กกลม RB 6	ตัน	1.94	19,224.81	37,296.13	4,100.00	7,954.0	45,250.13	
	2.2 เหล็กกลม RB 9	ตัน	2.57	18,416.82	47,331.23	4,100.00	10,537.0	57,868.23	
	2.3 คอนกรีตงานโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	76.57	2,577.57	197,364.53	436.00	33,384.5	230,749.05	
	2.4 เหล็กฉากขนาด 50x50 หนา 6 มม.	ท่อน	82.00	573.83	47,054.06	25.00	2,050.0	49,104.06	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	75.00	65.42	4,906.50	12.00	900.0	5,806.50	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้อัดหนา 10 มม. ไปกลับ 2 ครั้ง	แผ่น	42.00	580.00	24,360.00	250.00	10,500.0	34,860.00	ยกเว้นค่า
	3.2 ตะปูหัวไป	กก.	28.00	47.20	1,321.60		-	1,321.60	
	3.3 ไม้ค้ำยัน(ไม้ยูคาขนาด 2 นิ้ว)	ท่อน	46.00	30.00	1,380.00			1,380.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานอาคาร				361,014.1		134,903.30	495,917.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ยันตะบุชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุภา โยธานันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทิพย์รัตน์ บุคดาร์มย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน