

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลำด้ามืด หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทงานอาคาร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.ยาว 665.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,325 ตร.ม.

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

และติดตั้งป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรอย่างละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต.ประโคนชัยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายทางลำด้ามืด หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

วันที่ประมาณการ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	1,353,605.1679	1.3074	1,769,703.3965	Factor F
2	งานป้ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
				1,769,703.3965	
สรุป				1,769,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ)

ตำแหน่ง.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสมเกียรติ พาสุพรรณ)

ตำแหน่ง. ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวธนรัตน์ คงพิณิจ)

ตำแหน่ง. นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการฯ

(นายสมเกียรติ พาสุพรรณ)

ตำแหน่ง. ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ดุจจามุทศน์)

ตำแหน่ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

แบบประเมินราคากลางก่อสร้างงานอาคาร

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลำด้ามมืด หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ประเภทงานอาคาร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.ยาว 665.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,325 ตร.ม.
 พร้อมลงหินคลุกไหลทางสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

และติดตั้งป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรอย่างละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต.ประโคนชัยกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางลำด้ามมืด หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 วันที่ประมาณการ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานดินถมปรับระดับ								
	ดินถมจากการขนส่ง	ลบ.ม.	650.00	68.6925	44,650.125	-	-	44,650.125	
	ผิวจราจรหนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.ยาว 665 ม.								
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	166.25	437.45	72,726.06	91.00	15,128.75	87,854.81	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	498.75	1,750.00	872,812.50	306.00	152,617.50	1,025,430.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	ตัน	0.4	21,152.85	8,461.1400	-	-	8,461.1400	
	- เหล็ก DB ศก. 16 มม.	ตัน	1.0493	20,731.03	21,753.0698	-	-	21,753.0698	
	- ค่าแรงงานตัดเหล็ก	ตัน	1.44930	-	-	3,300.00	4,782.69	4,782.69	
	- Wiremesh 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	3,325	26.58	88,378.50	5.00	16,625.00	105,003.50	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	665	-	-	20.60	13,699.00	13,699.00	
	- แอสฟัลท์หยาบรองต่อ	ตัน	0.683	16,416.67	11,212.59	-	-	11,212.59	
	งานหินคลุก								
	- หินคลุกไหลทางกว้าง	ลบ.ม.	66.5	371.53	24,706.75	91.00	6,051.50	30,758.25	
	ข้างละ 0.50 ม.หนา 0.10 ม.								
	รวมค่างานต้นทุนงานอาคาร				1,144,700.7		208,904.44	1,353,605.1679	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธรรมวัฒน์ ชัยวิเศษ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวธนรัตน์ คงพินิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการเลขานุการ

(นายสมเกียรติ พาสุพรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสมเกียรติ พาสุพรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)

ตำแหน่ง นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

