

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลประโคนชัย / เทศบาลตำบลประโคนชัย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,114,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 2,112,481.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์พงษ์ บัตรประโคน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุรพงษ์ สมภาค กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 สุกชัย รุจิโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานูงาน

อนันต์พงษ์ บัตรประโคน

12 กุมภาพันธ์ 2567 13:47:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประโคนชัย	อำเภอ	ประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	123				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				


(สุรพงษ์ สมภาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อนุรักษ์ นัตพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


อนุรักษ์ นัตพร
25 มกราคม 2567 10:50:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การศึกษา				จังหวัด	บุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ประโคนชัย				อำเภอ	ประโคนชัย
แบบเลขที่	123					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1				ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การศึกษา จำนวน 1,000 หลังละ 2,112,481.51 บาท	2,112,481.51	
สรุป	ราคากลาง (..... สอดคล้องหนึ่งหนึ่งสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)	ราคากลาง	
		2,112,481.51	



อนุมัติพงษ์ บัตรประโคน
25 มกราคม 2567 10:50:45

แบบสรุปค่างอสร่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาค่างก่อสร้างหลังคาโดมเมมเบรนประเภทประตักบรู๊วโถงสวนสาธารณะศูนย์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			จังหวัด	บุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านใหม่ อ.บ้านใหม่				
แบบเลขที่	123				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประโคนชัย / เทศบาลตำบลประโคนชัย				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



(สุรพงษ์ สมภาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัมรินทร์ บัตรประโคน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุทธิชัย รุจิโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ใ้คร้งใ้ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า	จังหวัด	บุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	ประโคนชัย
แบบเลขที่	123		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประโคนชัย / เทศบาลตำบลประโคนชัย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า	1,617,891.95	1.3057	2,112,481.51	
รวมค่าก่อสร้าง				2,112,481.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,870.21 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,112,481.51 บาท ต่อ 1 หน่วย



อนุมัติพงษ์ บัตรประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:36

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์บริเวณสวนสาธารณะศูนย์การค้า	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จังหวัด ปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคูเต่า อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี		
แบบเลขที่	123		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะโคเนชัย / เทศบาลตำบลปะโคเนชัย		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหน่วย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				2,112,481.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,870.21 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,112,481.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุมัติพงษ์ บัณฑิตประโคน
 25 มกราคม 2567 10:49:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาโดมอนุสาวรีย์สวนสาธารณะศูนย์การค้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมอนุสาวรีย์สวนสาธารณะศูนย์การค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประโคนชัย	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอนุสาวรีย์สวนสาธารณะศูนย์การค้า	จังหวัด	บุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลประโคนชัย / เทศบาลตำบลประโคนชัย			
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,083,585.95	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					534,306.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นงบประมาณ								1,617,891.95	


อนุมัติพงษ์ บัตรประโคน
25 มกราคม 2567 10:49:26

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,617,891.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างฐานราก								
		- ทรายหยาบรองฐานราก	ลบ.ม.	560.75	2,243.00	104.00	416.00	2,659.00	
		- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,835.00	5,505.00	426.00	1,278.00	6,783.00	
		- ไม้นับท่อน้ำไป อาคารชั้นเดียว เฉลี่ยใช้งาน 80%	ลบ.ฟ.	400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
		- ไม้นับขนาด 1 1/2"x3" (ใช้ 30%	ลบ.ฟ.	400.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
		จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังปรับลดแล้ว)							
		- ไม้ชั้นสำหรับฐานราก ขนาด 3" ยาว 3.00-3.50 ม.	ต้น	28.00	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	
	- ตะปูเหล็กหัวกลมแบน ขนาด 3x10 ยาว 3 นิ้ว	กก.	48.14	361.05	0.00	0.00	0.00	361.05	
	- แบบหล่อคอนกรีตท่อน้ำ (จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.)	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 9 มม.	ต้น	24,040.00	1,442.40	4,400.00	264.00	1,706.40	1,706.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอยย SD40 ขนาด 16 มม.	ต้น	21,540.00	20,463.00	3,600.00	3,420.00	23,883.00	23,883.00	

อนุมัติพงษ์ บัณฑิตประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 Ksc เทโครงสร้างติดดิน - ขุดดินฐานราก ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือ ขุดลึกเกิน 1.00-1.50 ม. งานโครงสร้างเสาตอม่อ - ไม้แบบหัวไป อาคารชั้นเดียว เหลือใช้งาน 80% - ไม้คร่าวขนาด 1 1/2"x3" (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังปรับลดแล้ว) - ไม้ไผ่ย่นสำหรับฐานราก ขนาด 3" ยาว 3.00- 3.50 ม. - ตะปูเหล็กหัวกลมแบบ ขนาด 3x10 ยาว 3 นิ้ว - แบบหล่อคอนกรีตหัวไป (จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.)	25.000 10.000 140.000 19.000 5.700 48.000 8.750 35.000	กก. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.พ. ลบ.พ. ต้น กก. ตร.ม.	79.44 1,990.65 0.00 400.00 400.00 28.00 48.14 0.00	1,986.00 19,906.50 0.00 7,600.00 2,280.00 1,344.00 421.22 0.00	0.00 419.00 142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00	0.00 4,190.00 19,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865.00	1,986.00 24,096.50 19,880.00 7,600.00 2,280.00 1,344.00 421.22 4,865.00	



อธิบดีฯ บัณฑิต

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างคานคอดิน	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 6 มม.	.125	ตัน	22,800.00	2,850.00	4,400.00	550.00	3,400.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขอย SD40 ขนาด 16 มม.	.870	ตัน	21,540.00	18,739.80	3,600.00	3,132.00	21,871.80	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม.	25.000	กก.	79.44	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 Ksc	4.000	ลบ.ม.	1,990.65	7,962.60	419.00	1,676.00	9,638.60	
	เทโครสร้างตติดิน								
	งานโครงสร้างคานคอดิน								
	- ไม้แบบท่วไป อาคารชั้นเดียว เฉลี่ยใช้งาน 80%	35.000	ลบ.พ.	400.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ไม้คร่าวขนาด 1 1/2"x3" (ใช้ 30%	10.500	ลบ.พ.	400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังปรับลดแล้ว)								
	- ไม้ค้ำยันสำหรับฐานราก ขนาด 3" ยาว 3.00-3.50 ม.	110.000	ต้น	28.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- ตะปูเหล็กหัวกลมแบน ขนาด 3x10 ยาว 3 นิ้ว	16.250	กก.	48.14	782.27	0.00	0.00	782.27	
	- แบบหล่อคอนกรีตท่วไป (จำนวนน้อยกว่า 5000 ตร.ม.)	65.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	9,035.00	9,035.00	


 อนัฐพงษ์ บัณฑิตประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 6 มม.	.165	ตัน	22,800.00	3,762.00	4,400.00	726.00	4,488.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD40 ขนาด 16 มม.	.870	ตัน	340.00	295.80	3,600.00	3,132.00	3,427.80	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม.	25.000	กก.	80.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 Ksc	8.000	ลบ.ม.	1,990.65	15,925.20	0.00	0.00	15,925.20	
	เทโครงสร้างติดดิน								
งานโครงสร้างเหล็กอุปพรณ									
	- เหล็ก H-BEAM ขนาด 250x250x9x14 มม.	5,215.000	กก.	38.80	202,342.00	12.00	62,580.00	264,922.00	
	หน้า 434.40 กก./ท่อน								
	- ท่อเหล็กกลม ผิวดำ ขนาด 60.50x2.3 มม.	790.000	กก.	36.48	28,819.20	12.00	9,480.00	38,299.20	
	หน้า 19.74 กก./ท่อน								
	- ท่อเหล็กกลม ผิวดำ ขนาด 76.30x2.3 มม.	2,264.000	กก.	34.60	78,334.40	12.00	27,168.00	105,502.40	
	หน้า 25.14 กก./ท่อน								
	- ท่อเหล็กกลม ผิวดำ ขนาด 101.60x3.2 มม.	3,265.000	กก.	32.60	106,439.00	12.00	39,180.00	145,619.00	
	หน้า 46.62 กก./ท่อน								

อนุมัติพงษ์ บัณฑิต

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ผิวดำ ขนาด 75x45x15x2.3 มม. หน้า 19.50 กก./ท่อน	352.000	กก.	25.13	8,845.76	12.00	4,224.00	13,069.76	
	- เหล็กตัวซี ผิวดำ ขนาด 100x50x20x2.3 มม. หน้า 33.00 กก./ท่อน	4,785.000	กก.	24.55	117,471.75	12.00	57,420.00	174,891.75	
	วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 450x450x12 มม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	12.000	แผ่น	1,400.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 250x250x10 มม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	12.000	แผ่น	428.00	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 100x200x10 มม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	24.000	แผ่น	260.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	
	- เจ็บบูลท์ (J-Bolt) ขนาด 20 มม. ยาว 60 ซม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	48.000	ตัว	200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- Sag Rod RB 15 มม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	250.000	กก.	34.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- Bracing RB 15 มม. พร้อมค่าแรงติดตั้ง	300.000	กก.	34.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	


 อนันต์พงษ์ นัตถประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เกอียวเร่ง 5/8 นิ้ว พร้อมค่าแรงติดตั้ง	24.000	ตัว	320.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	งานสีกันสนิมโลหะเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 1 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว)								
	- สีรองพื้นทาเหล็กกันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร (ทาได้ 90 ตร.ม./เทียว/ถัง)	8.000	ถัง	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- สีนํ้ามัน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร (ทาได้ 18 ตร.ม./เทียว/ถัง)	40.000	ถัง	640.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
	- ทินเนอร์ 3A ขนาด 11.56 ลิตร หน้าก 11 กก.	6.000	ป๋ับ	720.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ค่าแรงพ่น/ทาสี โลหะเหล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 5000 ตร.ม.)	700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	38.00	26,600.00	26,600.00	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	130,323.16	800,199.95	26,037.00	283,386.00	1,083,585.95	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								


 อนุมัติพงษ์ บัตรประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคา METAL SHEET ลอนมาตรฐาน เคลือบสี หนา 0.35 มม. ขึ้นไป	1,196,000	ม.	250.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	
	- ครอบปิดหลังคา METAL SHEET เคลือบสี หนา 0.35 มม. ขึ้นไป	32,000	ม.	120.00	3,840.00	50.00	1,600.00	5,440.00	
	- ครอบปิดเชิงชาย METAL SHEET เคลือบสี หนา 0.35 มม. ขึ้นไป	128,000	ม.	120.00	15,360.00	50.00	6,400.00	21,760.00	
	- สกรู ปลายสว่าน ยึด METAL SHEET 12- 14x48 มม. ยาว 1.90"	1,242,000	ตัว	3.00	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	
	- คาน้ำแรงหลังคา แผ่นเหล็กลอน METAL SHEET	850,000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	68,000.00	68,000.00	
	งานผนัง								
	- แผ่น SIDING METAL SHEET ลอนมาตรฐาน เคลือบสี หนา 0.35 มม. ขึ้นไป	200,000	ม.	250.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- ครอบปิดผนัง METAL SHEET เคลือบสี หนา 0.35 มม. ขึ้นไป	52,000	ม.	120.00	6,240.00	50.00	2,600.00	8,840.00	


 อนัฐพงษ์ ปัตประโดน

25 มกราคม 2567 10:49:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรู ปลายสว่าน ยี่ห้อ METAL SHEET 12-14x48 มม. ยาว 1.90"	180.000	ตัว	3.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ค่าแรงฝังผนัง แผ่นเหล็กรีดลอน METAL SHEET	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	12,000.00	12,000.00	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้าใบไม้กระเบื้องเคลือบ ขนาดกว้าง 1-1.20 ม.	12.000	ชิ้น	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	ความสูง 1.50 ม.								
	- ค่าเช่ารถเครน	1.000	เหมารวม	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	-	27,366.00	443,706.00	310.00	90,600.00	534,306.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,617,891.95



อธิบดีพงษ์ บัณฑิตประโคน

25 มกราคม 2567 10:49:26